

## Etapas de la construcción de un Domo

Etap pa	Actividad	Descripción
0	Campamento provisorio	Instalación de faena, bodega, oficina-comedor servicios higiénicos y de seguridad para los trabajadores y profesionales designados a la obra.
1	Fundaciones	Radier con cemento corrido por todo el perímetro y línea central de sismoresistencia, incluye tuberías del sistema sanitario.
2	Estructura exterior	De madera, para 1 o 2 plantas, pino impregnado o natural según zona. Compuesta por triángulos y rectángulos atornillados y apernados entre sí, con 1 o 2 accesos básicos estructurales construidos en obra.
3	Revestimiento exterior	Revestimiento con tablero estructural OSB, con cubierta de accesos básicos en obra.
4	Techumbre	El revestimiento incluye membrana antihumedad. Cúpula con tejuela asfáltica.
5	Puertas y Ventanas	1 ó 2 puertas de acceso con chapa y bisagras instaladas, pino oregón o similar. Ventanas proyectantes y fijas triangulares: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De aluminio doble vidriado y premarco de madera raulí barnizada.</li> <li>2. Vidrio simple y premarco de madera pino barnizada.</li> </ol> Proyección 100% del triángulo y 50% para ventana del baño, diseño innovador.
6	Divisiones	Divisiones interiores estructurales pino bruto natural o impregnado según zona. Según modelo: Entramado de 2do piso en pino bruto natural, cubierta de segundo piso con terciado estructural.
7	Red sanitaria y eléctrica	Instalación de tuberías y cableado para agua y electricidad según diseño.
8	Colocación de Aislación	Aislante térmico y absorbente acústico especial, según normativa de acuerdo a zona.
9	Revestimiento interior	Tableros de Yeso cartón en cielos, fibrocemento en baño y cocina y terciado en todo el resto de la cubierta interior.
10	Terminaciones	Pinturas, barnices, revestimientos de piso cerámica y piso laminado, cubrejuntas, junquillos, esquineros.



Para mayor información envíanos un correo a [contacto@oikiadomos.cl](mailto:contacto@oikiadomos.cl)